El Ayuntamiento de Salamanca concluye la redacción del ***Proyecto de Ejecución para la Restauración del Puente de Soto sito en la calle Arroyo de Salamanca,*** *financiado con cargo a los fondos del Ministerio de Cultura y Deporte destinados a* proyectos de conservación, protección y difusión de bienes declarados patrimonio mundial del año 2023, con un coste de 7.683,50 €.

<u>Las actuaciones previstas recogidas en el proyecto de ejecución son:</u>

-Ejecución de arquetas de bombeo junto a los muros que rebajen el nivel freático del terreno.
-Ejecución de sumidero lineal oculto para evacuar las aguas de lluvia de la plaza de San Esteban.
-Ejecución de impermeabilización y drenaje junto al muro.
-Ejecución de nuevo colector de recogida de aguas pluviales procedentes de los sumideros.
-Separación de las arquetas eléctricas de la zona del puente.
-Reinstalación del alumbrado público y artístico.
-Limpieza de paramentos con medios no agresivos, incluyéndose la aplicación de técnicas de limpieza con láser selectivo.
-Restitución de un pináculo desprendido.
-Aplicación de consolidante a todos los sillares.